

# ガリレオマンション小田原 たて管カメラ調査

## 調査報告書

### 撮影日

2026年2月3日(火)～2026年3月20日(金)

### 施工物件名称

ガリレオマンション小田原

### 調査箇所一覧

K系統： 1K、2K、3K、4K、5K、6K、7K、8K、9K、10K、11K-1、11K-2

U系統： 1U、2U、3U、4U、5U、6U、7U、8U

W系統： 1W、2W、3W、4W、5W、6W、7W、8W

### 系統別所見

#### [K 系統]

排水たて管内のキッチン系統は堆積物によって狭窄している箇所が複数確認出来ました。狭窄が進行するとたて管が閉塞する可能性があるため早急に対応が必要です。また、脚部継手に排水が溜まっている箇所が複数見受けられました。共用部よこ主管も堆積物によって流れが悪くなっている可能性があります。共用部よこ主管の洗浄が必要です。

#### [U 系統]

K系統と比較すると綺麗な状態でした。2U、3U、4Uの高階層にひどい狭窄が見受けられました。こちらは早急に対応が必要です。その他は管表面にデコボコとした堆積物が確認できましたが、現在の時点では問題ありません。

#### [W 系統]

排水管内の表面には多少の堆積物が確認できますが、壁面は平坦で綺麗な状態でした。

### 工事施工者

株式会社ガリレオ